

## TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 **QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3**

KT3-2584ADI8/14

## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

20/09/2018 Page 01/02

1. Tên mẫu

: ÓNG NÓI ACSR 95 mm<sup>2</sup>

Name of sample

HĐ SỐ: 170/HĐMS-2018, NGÀY 04/09/2018

2. Số lương mẫu Quantity

: 01

3. Mô tả mẫu

: Phụ kiện điện, 95.

Description 4. Ngày nhận mẫu

: 05/09/2018

Date of receiving

5. Thời gian thử nghiệm Testing duration

: 10/09/2018 - 19/09/2018

6. Nơi gửi mẫu Customer

: - CÔNG TY TNHH LIÊN MINH PHÁT

42 Vành Đại, Phường 10, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

- ĐIỆN LỰC ĐỊNH QUẨN -

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

7. Điều kiện thử nghiệm Test condition

: + Nhiệt độ môi trường/ Ambient temperature: (25 ± 2) °C

+ Mẫu được lắp với dây AC 120/19 mm<sup>2</sup> & AC 120/19 mm<sup>2</sup>

Fitted with cables

8. Phương pháp thử Test method

: - Item 9.1: TCVN 3624: 1981

Các mối nối tiếp xúc điện - Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử

- Item 9.2: Theo yêu cầu khách hàng/ As customer's request.

9. Kết quả thử nghiệm Test result

: Xem trang 02/02

See page

P. TRƯỞNG PTN ĐIỆN FOR HEAD OF ELECTRICAL TESTING LAB.

TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM HEAD OF TESTING LAB.

TRUNG TÂM KÝ THUẤT TÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG

Vguyễn Tân Tùng

N/A: không áp dụng.

Not applicable

Hồ Nguyễn Thùy Trâm

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trọng phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. I Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.

2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.

This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quatest 3.

3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. Name of sample and customer are written as customer's request.
4. Độ không đảm bảo do mở rộng ước lượng được tính với k = 2, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.
Estimated expanded uncertainty of measurement with k = 2, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information

Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 Website: www.quatest3.com.vn 7 Road 1, Biên Hòa 1 Industrial Zone, Đồng Nai Tel: (84-251) 383 6212 Fax: (84-251) 383 6298 E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn

KT3-2584ADI8/14 PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

20/09/2018 Page 02/02

9. Kết quả thử nghiệm : Test result

TÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯƠNG 3

Tên chỉ tiêu  Specification		Kết quả thử nghiệm Test result
9.1. Điện trở của mối nối,	μΩ	53
Resistance of connector  9.2. Tải phá hủy cơ học,  Mechanical failing load	kN	33,4







## TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

<u>Head Office:</u> 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 7 Road 1, Biên Hòa 1 Industrial Zone, Đồng Nai

Tel: (84-251) 383 6212 Fax: (84-251) 383 6298

www.quatest3.com.vn tn-cskh@quatest3.com.vn