

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3

QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

KT3-02974BCK7/18

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

10/10/2017 Trang 01/01

1. Tên mẫu:

YÉM CÁP

2. Số lượng mẫu:

01

3. Mô tả mẫu:

Xem hình

4. Ngày nhận mẫu:

03/10/2017

5. Ngày thử nghiệm:

10/10/2017

6. Nơi gửi mẫu:

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN TUẨN PHƯƠNG

Lô C7/II, Đường số 2E, KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh

7. Phương pháp thử:

TCVN 5878:2007 Lớp phủ không từ trên chất nền từ

Đo chiều dày lớp phủ - Phương pháp từ

8. Kết quả thử nghiệm:



Tên chỉ tiêu		Kết quả thử nghiệm	
THỬ LỚP PHỦ			
8.1. Chiều dày trung bình lớp phủ,	μm	130	

P.TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ

Phạm Văn Út

TL.GIÁM ĐỐC TRƯ**Ở NG PHÒ**NG THỬ NGHIỆM

TRUNG TÂM Kỹ THUẤT TIÊU CHUÂŃ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯƠNG 3

Wanguyên Tấn Tùng

N/A: không áp dụng. Not applicable

Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến./ Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
 Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
 This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quatest 3.

 Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu./ Name of sample and customer are written as customer's request.
 Độ không đảm bảo do mở rộng ước lượng được tính với k = 2, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.
 Estimated expanded uncertainty of measurement with k = 2, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.