

# CONG TY TNHH SỬ KỸ THUẬT MINH LONG 2 MINH LONG 2 TECHNICAL CERAMIC Co., LTD. 明龍技術瓷股份有限公司

328 Đại lộ Bình Dương, KP. Hưng Lộc, P. Hưng Định, TX. Thuận An, T. Bình Dương DT: (84-650)3753557 - 3746686 - 3746961 Fax: (84-650)3753556 E-mail: sales@minhlongii.com Website: www.minhlongii.com





/ML2

# ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

### SÚ ĐỨNG 24kV

STT	Đặc tính	Đơn vị	Yêu cầu	Nhà thầu chào
1	Nhà sản xuất	,	. Nêu rõ ràng	Minh Long 2
2	Nước sản xuất		Nêu rõ ràng	Việt Nam
3	Mã hiệu		Nêu rõ ràng	PTMLN1-24.02
4	Năm sản xuất		2019 - 2020	Đáp ứng
5	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm		ISO 9000	ISO 9001-2015
6	Tiêu chuẩn áp dụng		TCVN 4759-1993, IEC 60383 hoặc tương đương	IEC 60383
7	Loại bọc chì	•	Sứ đứng 24kV dùng cho đường dây phân phối 22kV, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để sử dụng tốt ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm ướt. Yêu cầu vật liệu sứ và lớp men phủ bề mặt phải được chế tạo theo TCVN 4759-1993. Kích thước và hình dáng tham khảo bản vẽ đính kèm. Chân sứ loại bọc chì	Đáp ứng
8	Điện áp định mức		24 kV	Đáp ứng
9	Chiều dài đường rò	mm	≥ 540	Đáp ứng
10	Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp khô trong 1 phút	kV	75	Đáp ứng
11	Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp ướt trong 1 phút	kV	55	Đáp ứng
12	Điện áp đánh thủng ở 50Hz	kV	160	Đáp ứng
13	Điện áp chịu đựng xung xét 1,2/50ms	kV	125	Đáp ứng
14	Lực phá hủy cơ học khi uốn	kN	≥ 13	Đáp ứng
15	Khối lượng sứ		Khai báo	3.6
16	Bán kính cổ sứ cố định dây dẫn	mm	19	Đáp ứng
17	Nhiệt độ môi trường tối đa	độ C	. 50	Đáp ứng
18	Độ ẩm môi trường tương đối	%	90	Đáp ứng



/ML2

Số:

### CÔNG TY TNHH SỬ KỸ THUẬT MINH LONG 2 MINH LONG 2 TECHNICAL CERAMIC Co., LTD.

# 明龍技術瓷股份有限公司

328 Đại lộ Bình Dương, KP. Hưng Lộc, P. Hưng Định, TX. Thuận An, T. Bình Dương ĐT: (84-650)3753557 - 3746686 - 3746961 Fax: (84-650)3753556 E-mail: sales@minhlongii.com Website: www.minhlongii.com







	,		Tr:3	
	Thử nghiệm điển hình: Biên		Kiểm tra kích thước, đo chiều dài đường rò	Đáp ứng
19	bản này thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 4759-1993/IEC		Thử điện áp tần số công, nghiệp	Đáp ứng
19	60383 hoặc tiêu chuẩn tương		Thử điện áp xung sét	Đáp ứng
	đương, bao gồm các hạng		Thử điện áp đánh thủng	Đáp ứng
	mục		Thử lực phá hủy cơ học khi uốn đã gắn ty sứ	Đáp ứng
	Thử nghiệm thường xuyên (thử nghiệm xuất xưởng): Khi giao hàng, nhà thầu phải cung		Kiểm tra ngoại quan, kiểm tra kích thước, đo chiều dài đường rò	Đáp ứng
	cấp cho bển mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực		Thử cơ khí thường xuyên	Đáp ứng
20	hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn TCVN 4759-1993/IEC 60383 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm ít nhất các hạng mục	,	Thử điện áp tần số công nghiệp	Đáp ứng
	Thử nghiệm nghiệm thu: Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua		Kiểm tra kích thước, đo chiều dài đường rò (E2)	Đáp ứng
	và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một		Thử độ bền nhiệt (E1 + E2)	Đáp ứng
21	Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh		Thử lực phá hủy cơ học khi uốn đã gắn ty sử (E1)	Đáp ứng
	hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua		Thử điện áp tần số công nghiệp (E2)	Đáp ứng
	có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này	,	Thử điện áp đánh thủng (E2)	Đáp ứng

Số lượng của một lô (N)	Số lượng mấu thứ		
Sô	. E1	E2	
N ≤ 100	1	. (:	
100 < N ≤ 300	2	1	
300 < N ≤ 2000	3	2	
2000 < N ≤ 5000	6	3	
5000 < N ≤ 10000	10	5	


Bình chrong 6nga 11 tháng 6 năm 2020

CÔNG TY CỦAM ĐỐC CO TNHH
SỬ KỸ THUẬT
MINH LONG

2

Wang Văn Hiểu

	0
	Z
	Σ
1	





### TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3

**QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3** 

# KT3-0019BDI0/2 PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

07/02/2020 Page 01/02

1. Tên mẫu Name of sample : SÚ ĐÚNG 24 kV (PTMLN1-24.02) 24 kV PINTYPE INSULATOR

2. Số lượng mẫu Quantity

: 01

3. Mô tả mẫu Description

: ML2 PTMLN1-24.02 24 kV 125 BIL 2018 TCVN 4759-1993.

4. Ngày nhận mẫu

: 06/01/2020

Date of receiving

: 10/01/2020 - 07/02/2020

5. Thời gian thử nghiệm Testing duration

6. Nơi gửi mẫu Customer

: CÔNG TY TNHH SỬ KỸ THUẬT MINH LONG 2 328 Đại lộ Bình Dương, Thuận An, Bình Dương

7. Phương pháp thử Test method

: IEC 60383-1: 1993

Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1000 V Part 1: Ceramic or glass insulator units for a.c. systems - Definitions,

test methods and acceptance criteria

8. Kết quả thử nghiệm Test result

: Xem trang 02/02 See page

P. TRƯỞNG PTN ĐIỆN FOR HEAD OF ELECTRICAL TESTING LAB.

TRUNG TÂM

Nguyễn Tấn Tùng

TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM

HEAD OF TESTING LAB.

Nguyễn Mừng

Các kết quả thứ nghiệm ghi trong phiếu này chi có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. / Test results are valid for the namely submitted sample(s) only
 Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.

This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.

3. N/A: không áp dụng. / Not applicable.

4. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
5. Độ không dàm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với k = 2, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chi dưới để biết thêm thông tin.
Estimated expanded uncertainty of measurement with k = 2, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information

# KT3-0019BDI0/2 PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆ VẬC VÀ CÔMO TEST REPORT

07/02/2020 Page 02/02

8. Kết quả thử nghiệm Test result

	Tên chỉ tiêu Specification		Kết quả thử nghiệm Test result
8.1.	Chiều dài đường rò / Creepage distance,	mm	576
8.2.	Thử điện áp tần số công nghiệp trong 1 min Power-frequency voltage test for 1 min		
	<ul> <li>85 kV ở trạng thái khô / In dry condition</li> </ul>		Đạt/ Pass
	<ul> <li>65 kV ở trạng thái ướt / In wet condition (*)</li> </ul>		Đạt/ Pass
8.3.	Điện áp phóng điện tần số công nghiệp, Flashover power-frequency voltage	kV	
	<ul> <li>Ö trạng thái khô / In dry condition</li> </ul>		120
	Ö trạng thái ướt / In wet condition (*)	-	109
8.4.	Thử điện áp xung / Impulse voltage test 125 kV (1,2/50	) μs)	Đạt / Pass
8.5.	Điện áp phóng điện xung / Flashover impulse voltage,	kV	
	Xung duong / Positive impulse		185
	Xung âm / Negative impulse		230
8.6.	Điện trở cách điện / Insulation resistance,	ΜΩ	> 10 000
8.7.	Thử chu kỳ nhiệt / Temperature cycle test		Đạt / Pass
	Tình trạng mẫu sau khi thử / Sample after testing		Mẫu không hư hỏng  Does not impair
8.8.	Điện áp đánh thủng / Puncture voltage test,	kV	> 160

Ghi chú: (\*): Thử ngay sau khi nhúng nước theo TCVN 4759: 1993 Test after immersing in water as TCVN 4759: 1993





### TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯƠNG 3 **QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3**

# PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TESTREPORT

28/03/2017 Page 01/02

1. Tên mẫu

Name of sample

: SÚ ĐÚNG 24 kV (PTMLN1-24.02) 24 kV PINTYPE INSULATOR

2. Số lượng mẫu Quantity

:01

3. Mô tả mẫu

: ML2 PTMLN1-24.02 24 kV 125 BIL 2016 TCVN 4759-1993.

4. Ngày nhận mẫu Date of receiving

Description

: 03/03/2017

5. Thời gian thử nghiệm

: 08/03/2017 - 28/03/2017

Testing duration

6. Nơi gửi mẫu

: CÔNG TY TNHH SỬ KỸ THUẬT MINH LONG 2 328 Đại lộ Bình Dương, Thuận An, Bình Dương

7. Phương pháp thử Test method

Customer

: IEC 60383-1: 1993

Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1000 V Part 1: Ceramic or glass insulator units for a.c. systems - Definitions,

test methods and acceptance criteria

8. Kết quả thử nghiệm

Test result

: Xem trang 02/02

See page

TRƯỞNG PTN ĐIỆN HEAD OF ELECTRICAL TESTING LAB. PHÓ GIÁM ĐỐC **VICE DIRECTOR** 



Nguyễn Tấn Tùng

1. Các kết quá thứ nghiệm ghi trong phiếu này chi có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đền./ Test results are valid for the namely submitted sample(s) only

This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quatest 3. Ten mau, ten khách hàng được ghi theo yêu câu của nơi giri mau./ Name of sample and customer a

N/A: không áp dụng.

KT3-0276BDI7/2

# PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆ MG VÀ E TEST REPORT

28/03/2017 Page 02/02

KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG

CHẤT LƯỢNG 3

8. Kết quả thử nghiệm Test result

	•	
	Tên chỉ tiêu Specification	Kết quả thử nghiệm Test result
8.1.	Chiều dài đường rò / Creepage distance, mm	570
8.2.	Thử điện áp tần số công nghiệp trong 1 min Power-frequency voltage test for 1 min	
	85 kV ở trạng thái khô / In dry condition	Đạt/ Pass
	65 kV ở trạng thái ướt / In wet condition (*)	Đạt/ Pass
8.3.	Điện áp phóng điện tần số công nghiệp, kV Flashover power-frequency voltage	
	Ö trạng thái khô / In dry condition	130
	Ö trạng thái ướt / In wet condition (*)	114 A CÔNO NO
8.4.	Thử điện áp xung / Impulse voltage test 125 kV (1,2/50 μs)	Đạt / Pass THUẬT
8.5.	Điện áp phóng điện xung / Flashover impulse voltage, kV	ÃN ĐO LƯỜNG)
	Xung duong / Positive impulse	205 LUQNG 3
	Xung âm / Negative impulse	240
8.6.	Điện trở cách điện / Insulation resistance, $M\Omega$	Lón hon / More than 10 000
8.7.	Thử chu kỳ nhiệt / Temperature cycle test	Đạt / Pass
	Tình trạng mẫu sau khi thử / Sample after testing	Mẫu không hư hỏng Does not impair
8.8.	Điện áp đánh thủng / Puncture voltage test, kV	Lón hon / More than 160

Ghi chú: (\*): Thử ngay sau khi nhúng nước theo TCVN 4759: 1993.

Test after immersing in water as TCVN 4759: 1993



### TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

KT3-0014DI4/2

### PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

16/01/2014 Page 01/01

1. Tên mẫu

: SÚ ĐÚNG 24 kV (PTMLN1-24.02)

Name of sample

24 kV PINTYPE INSULATOR

2. Số lương mẫu Quantity

:01

3. Ngày nhận mẫu

: 03/01/2014

Date of receiving

4. Thời gian thử nghiệm Testing duration

: 10/01/2014 - 15/01/2014

5. Nơi gửi mẫu Customer

: CÔNG TY TNHH SỬ KỸ THUẬT MINH LONG 2 328 Đại Lộ Bình Dương, Thuận An, Bình Dương

6. Phương pháp thử Test method

: IEC 60383-1: 1993

Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1000 V Part 1: Ceramic or glass insulator units for a.c. systems-Definitions,

test methods and acceptance criteria

7. Kết quả thử nghiệm

Test result

Tên chỉ tiêu Specification	7	Kết quả thử nghiệm Test result
7.1. Thử tải uốn / Cantilever load test,	kN	13,0
Tình trạng mẫu sau khi thử     Sample after testing		Mẫu không hư hỏng Does not impair

TRƯỞNG PTN ĐIỆN HEAD OF ELECTRICAL TESTING LAB.

Nguyễn Tấn Tùng

PHÓ GIÁM ĐỐC G VÀ CONTEE DIRECTOR

TRUNG TAM KY THUAT

Trương Thanh Sơn

2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bắn của Trung tâm Kỹ thuật 3.

This Test Report shall not be reproduced, except in full,

3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cấu của nơi gửi mẫu/Name of sample and customer are written as customer's request.
4. Độ không đẩm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với k = 2, mức tin cấy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ đười để biết thêm thông tin.

N/A: không ấp dụng Not applicable

<sup>1.</sup> Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến./ Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.



### TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 **OUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3**

KT3-0555BDI9

### PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

06/05/2019 Page 01/02

1. Tên mẫu Name of sample : SÚ ĐÚNG 24 kV (PTMLN1-24.02) 24 kV PINTYPE INSULATOR

2. Số lượng mẫu

:01

Quantity

3. Mô tả mẫu

: ML2 PTMLN1-24.02 24 kV 125 BIL 2018 TCVN 4759-1993.

4. Ngày nhân mẫu

Description

: 04/05/2019

Date of receiving

5. Thời gian thử nghiệm Testing duration

: 06/05/2019

6. Nơi gửi mẫu Customer

: CÔNG TY TNHH SỬ KỸ THUẬT MINH LONG 2 328 Đại Lộ Bình Dương, Thuận An, Bình Dương

7. Phương pháp thử Test method

: Theo yêu cầu khách hàng As customer's request

8. Kết quả thử nghiệm Test result

: Xem trang 02/02 See page

P. TRƯỞNG PTN ĐIỆN FOR HEAD OF ELECTRICAL TESTING LAB.

TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM HEAD OF TESTING LAB.

Nguyễn Tân Tùng

Nguyễn Mừng

Estimated expanded uncertainty of measurement with k = 2, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further infor

Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chi có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến. / Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
 Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
 This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.

<sup>3.</sup> N/A: không áp dụng. / Not applicable.

<sup>4.</sup> Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as custom

<sup>5.</sup> Độ không đảm bảo đo mở rộng ước lượng được tính với k = 2, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.

KT3-0555BDI9

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

06/05/2019 Page 02/02

8. Kết quả thử nghiệm Test result

	WAN BOLD
. Tên chỉ tiêu Specification	Kết quá thử nghiệm Test result
8.1. Kiểm tra kích thước/ Verification of dimension, mm	· .
• A	157
• B	216

