

## TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 **QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3**

KT3-00053AXD8/5

## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

26/02/2018 Page 01/02

1. Tên mẫu

: XI MĂNG/ *CEMENT* STARMAX PCB 40 – 720 – 050118

Name of sample

Nguyên seal số: 004865

2. Số lương mẫu

: 01 (4,0 kg)

Quantity

3. Ngày nhận mẫu

: 05/01/2018

Date of receiving

4. Nơi gửi mẫu Customer

: CHI NHÁNH TẠI TP. HỔ CHÍ MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VIỆT NAM

Tầng 7, tòa nhà An Phú Plaza, 117 – 119 Lý Chính Thắng, O.3,

TP. Hồ Chí Minh

5. Thời gian thử nghiệm: 06/01/2018 – 26/02/2018 Testing duration

6. Điều kiên nhiệt độ [t] và độ ẩm tương đối [RH] bảo dưỡng mẫu:

Temperature and relative humidity condition

- Phòng trộn mẫu và thử mẫu/ Mixing room and testing room :  $t = [27 \pm 2]$  °C; RH > 50 %

- Tủ môi trường/ Humidity cabinet

 $: t = [27 \pm 2] \, ^{\circ}\text{C} ; \text{RH} > 90 \%$ 

- Bể nước bảo dưỡng mẫu/ Water curing tank

 $: t = [27 \pm 1] \, {}^{\circ}C$ 

7. Kết quả thử nghiệm/ Test results: Xem trang/ See page 02/02

P. TRƯỞNG PTN XÂY DỤNG DEPUTY HEAD OF CIVIL ENGINEERING TESTING LAB.

TL. GIÁM ĐỐC PP. DIRECTOR TRUÇAG PHONG THỦ NGHIỆM

HEAD OF TESTING LAB.

KÝ THUẬT IEU CHUẨN ĐO LƯƠNG

Vghyễn Tấn Tùng

Trần Huỳnh Chương

Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến J Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
 Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
 This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quatest 3.

 Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu J Name of sample and customer are written as customer's request.
 Độ không đảm bảo do mở rộng ước lượng được tính với k = 2, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ đười để biết thêm thông tin.
 Estimated expanded uncertainty of measurement with k = 2, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.

Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 Website: www.quatest3.com.vn 7 Road 1, Biên Hòa 1 Industrial Zone, Đồng Nai Tel: (84-251) 383 6212 Fax: (84-251) 383 6298 E-mail: tn-cskh@quatest3.com.vn Testing:

M03/1 - TTTN09 Lần sửa đổi: 0 BH10 (12/2016)

N/A: không áp dụng. Not applicable

## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT TRUNG TÂM

Rage 02/02

## 7. Kết quả thử nghiệm/ Test results:

Tên chỉ tiêu Characteristic	Phương pháp thử Test method	Mức chỉ tiếu chất lượng theo/ Quatity criteria conform with TCVN 6260:2009 PCB 40	Kết quả thử nghiệm Test result
7.1. Cường độ nén, MPa	TCVN 6016: 2011		
Compressive strength			
• 3 - ngày/ <i>day</i>		min 18	27,3
• 28 - ngày/ <i>day</i>	-	min 40	46,9
7.2. Lượng nước tiêu chuẩn, %	TCVN 6017: 2015	KQĐ	28,0
Water for normal consistency			
7.3. Thời gian đông kết/ Time of setting	TCVN 6017: 2015		
• Bắt đầu/ Initial set, min		min 45	155
• Kết thúc/ Final set, min		max 420	175
7.4.Độ ổn định thể tích(xác định theo phương pháp Le Chatelier)/ <i>Soundness</i>			
(Le Chatelier method), mm	TCVN 6017: 2015	max 10	0,9
7.5. Độ nghiền mịn/ Fineness test	TCVN 4030: 2003		
<ul> <li>Phần còn lại trên sàng 0,09 mm, %</li> </ul>		max 10	2,6
Retained content on sieve 0,09 mm  • Bề mặt riêng (Blaine), cm²/ g  Specific surface (Blaine),		min 2800	3570
7.6. Khối lượng riêng/ <i>Mass density</i> ,g/cm <sup>3</sup>	TCVN 4030: 2003	KQĐ	3,00
7.7. Độ giãn nở autoclave, %	TCVN 7711 : 2007	max 0,8	0,05
Autoclave expansion	10/11//11 . 2007	max 0,0	0,00
7.8. Hàm lượng anhydric sunfuric (SO <sub>3</sub> ),%  Sulfur trioxide content	TCVN 141: 2008	max 3,5	1,96

Ghi chú/ Notice: KQĐ: Không qui định/ Not required

